



SERVICEPAKKE

SERVICEPAKKE:

- Opmåling evt. jvf. tegning fra køkkenfirma
- Imprægnering af overflade, før levering eller efter oplægning
- Transport af plade(r) i hele Danmark med fast broforbindelse og i stueplan
- Plade(r) lægges i vater og fastgøres evt. til underskab med silikone
- Evt. backsplash sættes på små klodser og klæbes med silikone. Cirka max. højde 550 mm.
- Fugning mellem stenplader - ikke langs vægge og skabssider, eller mod andre materialer
- Vaske der limes på stedet, skal hærde min. 24 timer, før der tilsluttes afløb og vand
- Alt skal kunne håndbæres ind og oplægges af max. 2 mand

Før servicepakken SKAL følgende være opfyldt før opmåling og oplægning:

- Underskabe skal være plane, bæredygtige og permanent opstillet
- Vægge skal være færdig spartlet/malet og plane
- Der skal om nødvendigt være udskåret i skabe for kogeplade og vask for underlimning/planlimning
- Adgangsforholdene skal være frie og tilgængelige
- Dørindfatninger, stikkontakter og lign. skal være afmonteret i nødvendigt omfang.

Servicepakken indeholder IKKE:

- Montage af vinduesplader, hylder og lign.
- Fugearbejde mod vægge og skabssider, og andre materialer
- VVS og el arbejde
- Montage af kogeplade
- Montage af nedfældningsvaske
- Omkostninger til evt. kranarbejde, eller omkostninger til flere folk end de inkluderede 2

Er ovenstående ikke opfyldt, vil der blive opkrævet forgæves kørsel